



ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **13:00 horas** del día **27 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción IV, 28 fracción I y 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Económica de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **013 – PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/003/2026.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA** Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes licitantes.

- I. **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.**
- II. **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas Económicas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL de manera cuantitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Económicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y conforme a lo previsto en el inciso 7.1.3 de las bases de licitación se rubricaron la carta compromiso de la proposición, el presupuesto de obra y el programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos por concepto, presentado por cada licitante en su proposición, de las propuestas económicas que fueron aceptadas.

V. NOMBRE DE EL (LOS) LICITANTES(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE RECIBE PARA SER REVISADA EN FORMA DETALLADA.

Aquellas proposiciones que cumplen con lo establecido en las bases de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** y que son recibidas y aceptadas por el municipio para su revisión cualitativa, dando lectura al importe total de las propuestas, son las siguientes.

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	\$667,025.90
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	\$664,291.25

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones económicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

VI.- EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

- Para las propuestas que fueren desechadas en cualquier etapa del procedimiento de licitación, (apertura técnica - económica o fallo) la empresa o persona física deberá solicitar la devolución de su propuesta mediante un oficio, formato libre, con copia de la Identificación oficial vigente (INE) de la persona que recogerá la propuesta y del administrador único, transcurridos 10 días naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. El plazo máximo para solicitarlo será de 90 días naturales.



VII.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones económicas recibidas, se cita a los participantes el día **29 de junio de 2026** a las **11:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer **EL FALLO** de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que se formule.


VIII.- CIERRE DEL ACTO

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 13:45 horas del día en que se actúa, y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de apertura económica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 



POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRADO DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DISEÑO CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V. Y	C. JAIME VARGAS QUIROZ	
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	C. ABRAHAM MELCHOR LEPAEZ	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
HACIENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **13:00 horas** del día **27 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción IV, 28 fracción I y 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Económica de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **013 – PRAXEDIS DE GUERRERO**, MUNICIPIO: **068 – OCOTLÁN DE MORELOS**, REGIÓN: **008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/003/2026**.

II.- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA** Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes licitantes.

- I. **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.**
- II. **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas Económicas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cuantitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Económicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y conforme a lo previsto en el inciso 7.1.3 de las bases de licitación se rubricaron la carta compromiso de la proposición, el presupuesto de obra y el programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos por concepto, presentado por cada licitante en su proposición, de las propuestas económicas que fueron aceptadas.

V. NOMBRE DE EL (LOS) LICITANTES(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE RECIBE PARA SER REVISADA EN FORMA DETALLADA.

Aquellas proposiciones que cumplen con lo establecido en las bases de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** y que son recibidas y aceptadas por el municipio para su revisión cualitativa, dando lectura al importe total de las propuestas, son las siguientes.

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	\$667,025.90
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	\$664,291.25

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones económicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

VI.- EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

- Para las propuestas que fueren desechadas en cualquier etapa del procedimiento de licitación, (apertura técnica - económica o fallo) la empresa o persona física deberá solicitar la devolución de su propuesta mediante un oficio, formato libre, con copia de la identificación oficial vigente (INE) de la persona que recogerá la propuesta y del administrador único, transcurridos 10 días naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. El plazo máximo para solicitarlo será de 90 días naturales.



VII.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones económicas recibidas, se cita a los participantes el día **29 de junio de 2026** a las **11:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer **EL FALLO** de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que se formule.




VIII.- CIERRE DEL ACTO

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 13:45 horas del día en que se actúa, y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de apertura económica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	  
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 



POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DISEÑO CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V. Y	C. JAIME VARGAS QUIROZ	
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	C. ABRAHAM MELCHOR LEPAEZ	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDECATO HACENDARIO MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0000003

ANEXO 1
CARTA COMPROMISO

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA; A 25 DE JUNIO DE 2026

C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS.
P R E S E N T E

EL SUSCRITO C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTÍNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE: **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.** EN ATENCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL SUSCRITA POR EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, NO. **LPE/MOM/068/003/2026**, RELATIVO A LOS TRABAJOS OBRA (ETAPA): **CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20TDV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRÁXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, UBICADA EN UBICADA EN LOCALIDAD 0013 - PRÁXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: 068 - OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 08 - VALLES CENTRALES, ESTADO: 020 - OAXACA.**

DECLARA:

QUE ESTE POSTOR CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA.

QUE OPORTUNAMENTE SE MANIFESTÓ INTERÉS EN PARTICIPACIÓN, ADQUIRIÓ LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MISMA; QUE HEMOS TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS A QUE SE SUJETARA ESTA LICITACIÓN CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS; QUE SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS CITADAS BASES Y SUS ANEXOS, LOS QUE SE DEVUELVEN FIRMADOS POR EL SUSCRITO.

QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE Y QUE ACEPTAN QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN EN LO APLICABLE PARA ESTA LICITACIÓN Y LOS ACTOS QUE DE ESTA SE DERIVEN.

QUE CONOCE EL SITIO EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y HA CONSIDERADO AL FORMULAR SU OFERTA, LA MEDIDA EN QUE ESTE FACTOR PUDIERA AFECTAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTO.

ADEMÁS, COMUNICO Y MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ LA **ING. CITLALLI MARLENE DÍAZ NICOLAS** CON CÉDULA PROFESIONAL N° **15243028** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL **ARQ. ALFREDO ANTONIO CRUZ CANSECO** CON LICENCIA DE D.R.O. VIGENTE **CLASIFICACIÓN A NÚMERO 2683** Y QUE CONOCEN TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA A QUE SE SUJETARÁN EN LO CONDUCTENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO.

PROPONE:

MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA RELATIVO A LOS TRABAJOS OBRA (ETAPA): **CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20TDV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRÁXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, UBICADA EN UBICADA EN**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oto. Ocotlán, Oax.
25/01/2025-31/12/2026

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

+52 951 360 9317

concasaconstructora@gmail.com

RFC: DCC241206423



RIO COLUMBIA
CONDOMINIO 5 CASA 24,
VILLAS LAURELES, SANTA
CRUZ XOXOCOTLÁN,
OAXACA. C.P.:71232

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
RIO COLUMBIA CONDOMINIO 5
CASA 24, VILLAS LAURELES,
SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN,
OAXACA. C.P. 71232
R.F.C. DCC241206423

LOCALIDAD 0013 – PRÁXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 08 – VALLES CENTRALES, ESTADO: 020 - OAXACA.

CON UN IMPORTE DE: \$557,022.33

+ 16% I.V.A. : \$92,003.57

TOTAL :\$667,025.90

(SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N.)

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO. PRESENTADO EN ESTA PROPUESTA. (ANEXO 2)

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO 2, EN EL DIA QUE SE DA A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO Y PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

A PRESENTAR ANTE MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL TRANSCURSO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO EN SU CASO.

CONVIENE

QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26 G, FRACCIÓN VI Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ATENTAMENTE



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
RÍO COLUMBIA CONDOMINIO 5
CASA 24 VILLAS LAURELES,
CRUZ XOXOCOTLAN,
OAXACA, C.P. 71232

C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTÍNEZ

ADMINISTRADOR UNICO

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
1/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACIENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	APORTACION ESTATAL					
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00					
1.1	PRELIMINARES					
1.1.1	1.1.1					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.8800	\$13.19 (* TRECE PESOS 19/100 M.N. *)		\$987.67
1.1.1	TOTAL 1.1.1					\$987.67
1.1	TOTAL PRELIMINARES					\$987.67
1.2	CIMENTACION					
1.2.1	1.2.1					
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	28.5900	\$466.90 (* CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. *)		\$13,348.67
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200	\$276.08 (* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)		\$8,315.53
11102	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	\$171.96 (* CIENTO SETENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)		\$4,930.33

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
R.F.C. DCC241208433

ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ
R.F.C. JCM241208433

Acumulado anterior: \$27,582.20
Monto esta hoja: \$27,582.20
Acumulado: \$27,582.20

REGISTRADO
HACIENDA DE
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

SINDICATURA
HACIENDA DE
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.2100	\$717.97 (* SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 97/100 M.N. *)		\$10,920.32
12010	CONCRETO F/c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.1400	\$4,755.28 (* CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. *)		\$24,442.14
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	31.9500	\$302.55 (* TRESCIENTOS DOS PESOS 55/100 M.N. *)		\$9,666.47
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.2200	\$39.17 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. *)		\$1,497.08
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	\$34.95 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)		\$5,695.80

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.



ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

CONCASA
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
R.F.C. DCC341206423

Acumulado anterior: \$27,582.20
Monto esta hoja: \$52,221.81
Acumulado: \$79,804.01

HACIENDA DE OCOTILAN DE MORELOS

25/04/2026 12/12/2027
Dpto. Ocotilán, Oax.

SINDICATO DE HACIENDAS DE OCOTILAN DE MORELOS

25/04/2026-31/12/2027
Morelos, Ocotilán, Oax.

000007

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20D1U0007 LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



F. de Presentación: 25/06/2025

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 28/09/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000	\$33.90	(* TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. *)	\$2,366.22
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.6600	\$716.61	(* SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 61/100 M.N. *)	\$9,072.28
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.2900	\$618.81	(* SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 81/100 M.N. *)	\$6,367.55
TOTAL 1.2.1						\$96,622.39
TOTAL 1.2.1						\$96,622.39

TOTAL 1.2.1

TOTAL CIMENTACION

ESTRUTURA

1.3.1

01110

PIPO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN,
COTERO Y FRENTES (OCHAVOS).

~~DISEÑO Y CONSTRUCCIONES~~
~~CONCASAS A DE CV~~

PRO COLOMBIA COMPROMISO 5
CASO DE MUJERES
SUSAN GARCIA GARCOTAN
TEL: 01 71 222

ADMINISTRADOR UNICO C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior:

Monto esta hoia:

Acumulado:

000009


 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
 MEXICO, OCCIDENTE DE MORELOS
 TITO, OCCIDENTE, DAX.
 05/04/2015

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	34.3300	\$418.15 (* CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 15/100 M.N. *)		\$14,355.09
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	33.9300	\$39.84 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. *)		\$1,351.77
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100	\$35.47 (* TREINTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)		\$19,711.03
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO TRASLAPES GANCHOS SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000	\$34.37 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. *)		\$6,296.58
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500	\$34.21 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. *)		\$1,123.80



ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Acumulado anterior: \$123,723.93
Monto esta hoja: \$42,838.27
Acumulado: \$166,562.20

0000009

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.3500	\$4,853.06	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	\$50,229.17
31001.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.3800	\$304.38	(* TRESCIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	\$6,812.02
31001.2	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.8000	\$397.97	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *)	\$3,502.14
31021	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.5600	\$527.74	(* QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N. *)	\$27,738.01
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.3800	\$641.15	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	\$4,090.54



ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$166,562.20
Monto esta hoja: \$92,371.88
Acumulado: \$258,934.08



0000010

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapal): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000	\$460.54 (* CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 54/100 M.N. *)		\$3,131.67

31017.1 CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

31017.1 13.4900 \$511.49 (* QUINIENTOS ONCE PESOS 49/100 M.N. *) \$6,900.00

TOTAL 1.3.1

TOTAL ESTRUCTURA

ALBAÑILERIA

1.4.1

31220 PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.

31220 53.0100 \$496.67 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. *) \$26,328.48

\$171,355.69
\$171,355.69

ADMINISTRADOR ÚNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$258,934.08
Monto esta hoja: \$36,360.15
Acumulado: \$295,294.23

000011

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	41.0600	\$866.20	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	\$35,566.17
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	14.1100	\$1,255.33	(* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. *)	\$17,712.71
31040	CEJA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG, INCL. CIMBRA APARENTE.	ML	22.2800	\$473.71	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	\$10,554.26
1.4.1	TOTAL 1.4.1					\$90,161.62
1.4	TOTAL ALBAÑILERIA					\$90,161.62
1.5	TOTAL ACABADOS					
1.5.1	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	8.1100	\$521.73	(* QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 73/100 M.N. *)	\$4,231.23

31256	FORIADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.5500	\$156.81	(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. *)	\$1,340.73
-------	---	----	--------	----------	---	------------

ADMINISTRADOR UNICO C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$295,294.23
Monto esta hoja: \$69,405.10
Acumulado: \$364,699.33



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	130.0300	\$161.86 (* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)		\$21,046.66

34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.4900	\$182.38 (* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)		\$44,407.71
-------	---	----	----------	---	--	-------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Ocotlán, Oax.
06/07/2025-31/12/2027



ADMINISTRADOR EN JEFE: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$364,699.33
Monto esta hoja: \$65,454.37
Acumulado: \$430,153.70



SINGULAR
H. Ayuntamiento de Ocotlán
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

25/06/2025-31/12/2027

000013

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA, APLICACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO	M2	76.3200	\$492.82 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. *)		\$37,612.02



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio: Ocotlán
Estado: Morelos

RECIBIDO
Municipio: Ocotlán, Oax.
C. 000005-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.



ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$430,153.70
Monto esta hoja: \$37,612.02
Acumulado: \$467,765.72

000014



RECIBIDO
Municipio: Ocotlán, Oax.
C. 000005-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). PINTURA E IMPERMEABILIZACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE

1.0000 \$11,699.86 (* ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. *) \$11,699.86

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC. VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

10.3400 \$3,281.49 (* TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *) \$33,930.61

1.5.1

TOTAL ACABADOS

\$154,268.82

\$154,268.82

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$467,765.72
Monto esta hoja: \$45,630.47
Acumulado: \$513,396.19

000015

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.6	INSTALACIONES BASICAS					
1.6.1						
51002	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR.	SAL	5.0000	\$903.71 (* NOVECIENTOS TRES PESOS 71/100 M.N. *)		\$4,518.55
51009.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII3-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 15000 LUMENES INICIALES,4000°K, MATERIALES DE FIACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000	\$3,993.52 (* TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)		\$19,967.60

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ, COLONIA CENTRO, CP. 71232
OCOTLAN, OAXACA

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

Acumulado anterior: \$513,396.19
Monto esta hoja: \$24,486.15
Acumulado: \$537,882.34

000011

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AHCON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL CONDUCTORES MARCA CONDUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.0000	\$981.86 (* NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)		\$1,963.72
53354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0-4 SQUARE "D" O SIMILAR.	PZA	1.0000	\$904.26 (* NOVECIENTOS CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)		\$904.26
53378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO Q0. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000	\$305.87 (* TRESCIENTOS CINCO PESOS 87/100 M.N. *)		\$917.61
37005	TOTAL 1.6.1 TOTAL INSTALACIONES BASICAS TRABAJOS FINALES LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	53.0100	\$17.29 (* DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. *)		\$916.54
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400	\$37.48 (* TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. *)		\$387.54
1.7.1	TOTAL 1.7.1					\$1,304.08
1.7	TOTAL TRABAJOS FINALES					\$1,304.08

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$537,882.34
Monto esta hoja: \$5,089.67
Acumulado: \$542,972.01

000017

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.8	OTRAS					
1.8.4	ANDADOR					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	9.0000	\$13.19 (* TRECE PESOS 19/100 M.N. *)		\$118.71
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	1.6800	\$538.98 (* QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)		\$905.49
11100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	4.2000	\$276.08 (* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. *)		\$1,159.54
11120	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.6800	\$171.96 (* CIENTO SETENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)		\$288.89
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.8000	\$717.97 (* SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 97/100 M.N. *)		\$1,292.35

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$542,972.01
Monto esta hoja: \$3,764.98
Acumulado: \$546,736.99

000018

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.6000	\$716.61 (* SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 61/100 M.N. *)		\$2,579.80
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	M2	9.0000	\$496.67 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. *)		\$4,470.03
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 MDE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.0000	\$521.73 (* QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 73/100 M.N. *)		\$6,260.76
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	\$156.81 (* CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. *)		\$1,881.72
37006	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	9.0000	\$17.29 (* DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. *)		\$155.61
1.8.4	TOTAL ANDADOR					\$19,112.90
1.8.19	RED ELECTRICA					
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.2264	\$52.86 (* CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. *)		\$1,914.93

Acumulado anterior: \$546,736.99
Monto esta hoja: \$17,262.85
Acumulado: \$563,999.84

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.0000	\$239.64	(* DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	\$718.92
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONSUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION) INC. CINTA AISLANTE.	ML	60.0000	\$48.24	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	\$2,894.40
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONSUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	ML	30.0000	\$37.59	(* TREINTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$1,127.70
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. 0.75 TAB/CONC. DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 7C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. FC= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.0000	\$6,281.47	(* SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. *)	\$6,281.47

1.8.19 TOTAL RED ELECTRICA

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA DE CV

\$12,937.42

Acumulado anterior: \$563,999.84
Monto esta hoja: \$11,022.49
Acumulado: \$575,022.33

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

R.F.C. DCC241206423

RECIBIÓ
HACIENDA
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

SINDICATURA
HACIENDA
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

000020

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.8	TOTAL OTRAS					\$32,050.32
I	TOTAL 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00					\$575,022.33
A	TOTAL APORTACION ESTATAL					\$575,022.33



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Ocotlán, Oax.
01/07/2026



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.

CONDOMINIO 5
CALLE LAS LAURELES
OCOTLAN DE MORELOS

ADMINISTRADOR: NICOLAS C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

R.F.C. DCC241206423

Acumulado anterior: \$575,022.33

Monto esta hoja:

Acumulado: \$575,022.33

0000021



Mpio. Ocotlán
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



F. de Presentación: 25/06/2025
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N. *)

\$575,022.33
\$92,003.57
\$667,025.90



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS

ANEXO 03

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
--------	----------	--------	----------	-------	--------	------------	-------

A APORTACION ESTATAL

1 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00

1.1 PRELIMINARES

1.1.1

11061

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).

M2

0.171762%

74.880000

0.171762%

74.880000

CIMENTACION

1.2.1

11071

EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.

M3

2.321418%

28.590000

2.321418%

28.590000

11001

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.

M2

1.446123%

30.120000

1.446123%

30.120000

11121

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO

M3

0.857415%

28.671400

0.857415%

28.671400

11131

SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.

M3

1.899112%

15.210000

1.899112%

15.210000

12010

CONCRETO Fc=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.

M3

4.250642%

5.140000

4.250642%

5.140000

12021

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

M2

1.681060%

31.950000

1.681060%

31.950000

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Monto esta hoja: \$72,611.13

\$72,611.13

\$72,611.13

CONCASA

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS

25/04/2026-31/12/2027

000024

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Nº. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Presentación: 25/06/2025

F. de Inicio: 01/07/2026

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS

ANEXO 03

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.22	0.260352% 38.220000			0.260352% 38.220000
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.97	0.990535% 162.970000			0.990535% 162.970000
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.80	0.411501% 69.800000			0.411501% 69.800000
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.66	1.577727% 12.660000			1.577727% 12.660000
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.29	1.107357% 10.290000			1.107357% 10.290000
21110	ESTRUCTURA 1:3 CEMENTO, Oax. 13-31/12/2027 1.3.1 CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	72.84	4.541366% 72.840000			4.541366% 72.840000
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	34.33	2.496440% 34.330000			2.496440% 34.330000
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO Fy=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	33.93	0.235081% 33.930000			0.235081% 33.930000
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO	KG	555.71	3.427872% 555.710000			3.427872% 555.710000

ADMINISTRADOR EN LÍNEA: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$86,530.69
\$159,141.82

\$86,530.69
\$159,141.82

000025

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Presentación: 25/06/2025

F. de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS

ANEXO 03

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO TRASLAPES GANCHOS SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.20	1.095015%			1.095015%
				183.200000			183.200000
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.85	0.195436%			0.195436%
				32.850000			32.850000
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.35	8.735169%			8.735169%
				10.350000			10.350000
31001.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM., INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.38	1.184653%			1.184653%
				22.380000			22.380000
31002.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.80	0.609044%			0.609044%
				8.800000			8.800000
31023.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.56	2.894289%	1.929525%		4.823814%
				31.536000	21.024000		52.560000
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.38	0.426822%	0.284549%		0.711371%
				3.828000	2.552000		6.380000
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.80	0.108923%	0.435694%		0.544617%
				1.360000	5.440000		6.800000

0000026

\$102,923.93
\$262,065.75

\$15,236.76
\$15,236.76

\$87,687.17
\$246,828.99

Monto esta hoja:
Acumulado:

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

R.F.C. DCC241205423



REGIDURIA DE

MANIENDAY OBRA

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

HACIENDURIA

MUNICIPIO

MUNICIPIO

MUNICIPIO

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

Manienday Obra

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Nº. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obro (Ftano): CONSTRUICION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA ELEMENTAL DE LA COMUNIDAD DE MORELOS
LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

(008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS

ANEXO 03

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO Fc= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.49	0.239991% 2.698000	0.95993% 10.792000		1.199953% 13.490000
31220	ALBAÑILERIA 1.4.1 PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRÍAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	M2	53.01		4.578688% 53.010000		4.578688% 53.010000
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	41.06		6.185181% 41.060000		6.185181% 41.060000
31040	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	14.11		3.080352% 14.110000		3.080352% 14.110000
31040	CEJA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE.	ML	22.28		1.835452% 22.280000		1.835452% 22.280000
31250	ACABADOS 1.5.1 RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	8.11		0.735838% 8.110000		0.735838% 8.110000
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE ÚNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA	ML	8.55		0.233161% 8.550000		0.233161% 8.550000
ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ				\$1,380.00 \$248,208.99	\$101,253.58 \$116,490.34	\$102,633.58 \$364,699.33	

000027



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

F. de Presentación: 25/06/2025 Plazo de Ejecución: 90 días naturales

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS

ANEXO 03

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	130.03		3.660147% 130.030000		3.660147% 130.030000
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.49		7.722780% 243.490000		7.722780% 243.490000
	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA, APLICACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA,	M2	76.32		6.540967% 76.320000		6.540967% 76.320000

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$248,208.99

\$103,066.39
\$219,556.73

\$103,066.39
\$467,765.72

000028



REGIDURÍA DE HACIENDAYO

Handwritten signature and date: 2026-09-12

Handwritten signature and date: 2026-09-12

Handwritten signature and date: 2026-09-12

Handwritten signature and date: 2026-09-12

Handwritten signature and date: 2026-09-12

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Presentación: 25/06/2025

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS

ANEXO 03

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
--------	----------	--------	----------	-------	--------	------------	-------

IMPAC, TEXSA, PASA FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE), PINTURA E IMPERMEABILIZACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE

2.034679%

2.034679%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC. VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

5.900746%

5.900746%

INSTALACIONES BASICAS

1.6.1 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR.

0.785804%

0.785804%

51009-2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GC13-50-224LED-E3-RU-DIM. INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V. 5000 LUMENES INICIALES,4000°K, MATERIALES DE FIACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3.472491%

3.472491%

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$248,208.99

\$70,116.62
\$289,873.35

\$70,116.62
\$537,882.34

000029



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Miguel Alemán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Miguel Alemán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Miguel Alemán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Miguel Alemán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Miguel Alemán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

de Educación, el 17/04/2006/005/2020

OBRA (etapa): CONSTRUCCION DE AGUA EN LA ESCUELA PUEBLO NUEVO CON SERVIDOR DE AGUA
LOCALIDAD DE BAYEDES DE GUERRERO MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS
CALLE 12 (2012) DE GUERRERO MUNICIPIO: (668) OCOTLAN DE MORELOS REGION:

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUN

F. de Presentación: 25/06/2025

F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 28/09/2026

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS

ANEXO 03

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL CONDUCTORES MARCA CONDUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.00		0.341503% 2.000000		0.341503% 2.000000
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0-4 SQUARE "D". O SIMILAR.	PZA	1.00		0.094355% 0.600000	0.062902% 0.400000	0.157257% 1.000000
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.00		0.095748% 1.800000	0.063831% 1.200000	0.159578% 3.000000
1.7	TRABAJOS FINALES						
1.7.1	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	53.01			0.159392% 53.010000	0.159392% 53.010000
1.8	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.34			0.067396% 10.340000	0.067396% 10.340000
1.8.4	OTRAS						
11061	ANDADOR	M2	9.00			0.020644% 9.000000	0.020644% 9.000000
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS, INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M3	1.68			0.157470% 1.680000	0.157470% 1.680000

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$248,208.99

\$3,056.85
\$292,730.20

\$6,113.87
\$543,996.21

000030

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Presentación: 25/06/2025

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026 **F. de Terminación:** 28/09/2026

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS

ANEXO 03

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	4.20			0.201651% 4.200000	0.201651% 4.200000
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.68			0.050240% 1.680000	0.050240% 1.680000
11181	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.80			0.224748% 1.800000	0.224748% 1.800000
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.60			0.448643% 3.600000	0.448643% 3.600000
31250	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	M2	9.00			0.777366% 9.000000	0.777366% 9.000000
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.00			1.088786% 12.000000	1.088786% 12.000000
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.00			0.327243% 12.000000	0.327243% 12.000000
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	9.00			0.027062% 9.000000	0.027062% 9.000000
1.8.19 51429	RED ELECTRICA SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	36.23			0.333018% 36.226400	0.333018% 36.226400

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ	Monto esta hoja:	\$20,003.63	\$20,003.63
	Acumulado:	\$292,730.20	\$563,999.84

000031



Dpto. Ocotlan, Oax.
 01/01/2025-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Nº. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS

ANEXO 03

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.00			0.125025% 3.000000	0.125025% 3.000000
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION) INC. CINTA AISLANTE.	ML	60.00			0.503354% 60.000000	0.503354% 60.000000
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	ML	30.00			0.196114% 30.000000	0.196114% 30.000000
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. CTAB/CONC. DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 7C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. FC= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.00			1.092387% 1.000000	1.092387% 1.000000

0000032

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
BO. CONDUCTORES MONTERREY
CONCASA S.A. DE C.V.
OCOTLAN



ADMINISTRADOR EN JEFE: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$248,208.99
\$292,730.20
\$11,022.49
\$34,083.14
\$11,022.49
\$575,022.33

REGIDURIA DE
HACIENDA Y FISCALIA
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/06/2025

HACIENDA Y FISCALIA
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/06/2025

Handwritten signature of Jonathan Manuel Corro Martinez.

Handwritten signature of Jonathan Manuel Corro Martinez.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán, Oax.
Dito, Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

ANEXO 1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

0000003

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; A 25 DE JUNIO DE 2026

C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS
P R E S E N T E

LA SUSCRITO **C. MARÍA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA**, EN REPRESENTACIÓN DE: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.** EN ATENCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL SUSCRITA POR EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, No. 068/2026, LPE/MOM/068/003/2026, relativo a los trabajos OBRA (Etapa): **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en Localidad: 0013 – PRAXEDIS DE GUERRERO, Municipio: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, Región: 008 – VALLES CENTRALES, Estado: 020 – OAXACA

DECLARA:

Que este postor cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada.

Que oportunamente se manifestó interés en participación, adquirió las bases de la licitación y documentos relativos a la misma; que hemos tomado debida nota de las bases y especificaciones de las mismas a que se sujetara esta licitación conforme a las cuales se llevara a cabo la realización de los trabajos; que se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en las citadas bases y sus anexos, los que se devuelven firmados por el suscrito.

Que conoce la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y las disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones de la convocante y que aceptan que tales documentos rijan en lo aplicable para esta licitación y los actos que de esta se deriven.

Que conoce el sitio en que se realizaran los trabajos y ha considerado al formular su oferta, la medida en que este factor pudiera afectar la realización de los trabajos en tiempo y costo.

Además, comunico y manifiesto que mi representante técnico en la obra será el **ING. ABRAHAM MELCHOR PELAEZ** con cédula profesional **Nº 15300818** expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el **ING. RAMIRO DANIEL PERALTA ROBLES** con licencia de D.R.O. vigente Clasificación A Número **3016** y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetará en lo conducente, para la ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo.

PROPONE:

MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA relativo a los trabajos OBRA (Etapa): **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO,**

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7

E-MAIL: maquinariamdc5@gmail.com

TEL: 9512540537

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, ubicada en Localidad: 0013 – PRAXEDIS DE GUERRERO, Municipio: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, Región: 008 – VALLES CENTRALES, Estado: 020 – OAXACA

00000004

CON UN IMPORTE DE : \$572,664.87

+ 16% I.V.A. : \$91,626.38

TOTAL : \$664,291.25 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 25/100 EN M.N.)

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO. PRESENTADO EN ESTA PROPUESTA. (ANEXO 2)

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO 2, EN EL DIA QUE SE DA A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO Y PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

A PRESENTAR ANTE (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) EN EL TRANSCURSO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO EN SU CASO.

CONVIENE

QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26 G, FRACCIÓN VI Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.


QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ATENTAMENTE



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7

C. MARÍA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOW068003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2						
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importo %
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00					
1.1	PRELIMINARES					
1.1.1						
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	74.8800	\$12.68 (* DOCE PESOS 68/100 M.N. *)		\$949.48 0.16580%
1.1.1	TOTAL 1.1.1					\$949.48 0.16580%
1.1	TOTAL PRELIMINARES					\$949.48 0.16580%
1.2	CIMENTACION					
1.2.1						
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	28.5900	\$446.85 (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. *)		\$12,775.44 2.23088%
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200	\$289.61 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)		\$8,723.05 1.52324%
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	\$180.88 (* CIENTO OCHENTA PESOS 88/100 M.N. *)		\$5,186.08 0.90560%
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.2100	\$716.16 (* SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 16/100 M.N. *)		\$10,892.79 1.90212%
12010	CONCRETO Fc=2500 KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.1400	\$4,781.12 (* CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. *)		\$24,574.96 4.29133%
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3x, ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	31.9500	\$288.46 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. *)		\$9,216.30 1.60937%
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBREON #2 FY=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLATES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.2200	\$39.10 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)		\$1,494.40 0.26096%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MENDOZA ABERCATE ALFAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224G7

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

\$73,812.50
\$73,812.50

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Ocotlán
Oax.

Ocotlán, Oax.
01/07/2026-31/12/2027

[Signature]

[Signature]

SIN FECTURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos
Dito, Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

[Signature]

REGIDORIA DE
HACENDAYORAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos
Dito, Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000006

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOMD68003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	\$36.73 (*) TREINTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. *)	\$5,965.89
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000	\$35.77 (*) TREINTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	\$2,496.75
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.6600	\$919.63 (*) NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$11,642.52
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.2900	\$621.17 (*) SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 17/100 M.N. *)	\$6,391.84
1.2.1	TOTAL 1.2.1				\$99,380.02
1.2	TOTAL CIMENTACION				\$99,380.02
1.3	ESTRUCTURA				17.35396%
1.3.1	1.3.1				17.35396%
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	72.8400	\$354.53 (*) TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$25,823.97
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	34.3300	\$410.96 (*) CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. *)	\$14,108.26
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO Fy=2300 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	33.9300	\$39.75 (*) TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. *)	\$1,348.72
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100	\$37.23 (*) TREINTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. *)	\$20,689.08
1.3.1	TOTAL 1.3.1				\$37,230.02
1.3.1	TOTAL 1.3.1				17.35396%
1.3.1	TOTAL 1.3.1				17.35396%

ADMINISTRADOR UNICO C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
REC: CM6250224GT7
9103/2025-04/12/2027

Acumulado anterior: \$73,812.50
Monto esta hoja: \$88,487.03
Acumulado: \$162,299.53



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

Handwritten signature.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM068003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20TV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2						Importe		%		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra					
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO TRASLAPES GANCHOS SILETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000	\$36.21 (*) TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)		\$6,633.67		1.15638%		
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500	\$36.04 (*) TREINTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. *)		\$1,183.91		0.20674%		
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.3500	\$4,871.41 (*) CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *)		\$50,419.09		8.80429%		
31001.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM. C2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.3800	\$297.54 (*) DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. *)		\$6,658.95		1.16280%		
31002.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.8000	\$390.35 (*) TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 35/100 M.N. *)		\$3,435.08		0.59884%		
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.5600	\$512.30 (*) QUINIENTOS DOCE PESOS 30/100 M.N. *)		\$26,926.49		4.70196%		
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.3800	\$628.66 (*) SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N. *)		\$4,010.85		0.70038%		
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000	\$446.45 (*) CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. *)		\$3,035.86		0.53013%		

31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO Fc= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3. ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA, ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.4900	\$494.54 (*) CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)		\$6,671.34		1.16498%		
---------	--	----	---------	--	--	------------	--	----------	--	--

TOTAL 1.31						\$170,945.27		29.85084%		
TOTAL ESTRUCTURA						\$170,945.27		29.85084%		

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA

RFC: CBR2560224517

Acumulado anterior: \$162,299.53
Monto esta hoja: \$108,975.24
Acumulado: \$271,274.77



SINDICATURA
HACIENDA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

REGIDORÍA DE
HACIENDA Y OBRA
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000003

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM068003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					Importe		%		
Código	Unidad	Concepto	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra				
1.4		ALBAÑILERIA							
1.4.1									
31220	M2	PISO CONCRETO F=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	53.0	\$498.18 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	\$26,461.53		4.52077%		
31105	M2	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMARENA 1:3 ACABADO COMUN.	41.0600	\$888.50 (* OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)	\$36,481.81		6.37053%		
31115	M2	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	14.1	\$1,292.36 (* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. *)	\$18,235.20		3.18427%		
31040	MIL	CEJA DE CONCRETO F=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A R. Y BASTON #2 A C 30 CM DE 54CM LONG. INCL. CIMBRA APARENTE.	22.2800	\$461.81 (* CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. *)	\$10,289.13		1.79571%		
TOTAL 1.4.1						\$91,467.67	15.97225%		
TOTAL ALBAÑILERIA						\$91,467.67	15.97225%		

1.5		ACABADOS							
1.5.1									
31250	MIL	RODAPIE DE CONCRETO F=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A C. 25 CM	8.1100	\$516.03 (* QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 03/100 M.N. *)	\$4,185.00		0.73079%		
31255	MIL	FORJADO DE MARZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CUBIERTA Y MANO DE OBRA.	8.5500	\$149.19 (* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. *)	\$1,275.57		0.22274%		
32001	M2	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:2.5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y ENCOQUILLADO	130.0300	\$154.29 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. *)	\$20,062.33		3.50333%		

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA					Acumulado anterior:	\$271,274.77
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA					Monto esta hoja:	\$116,990.57
REC: CUM25020267					Acumulado:	\$388,265.34

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Ocotlán, Oax.
25/06/2025 11/2/2027

REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Ocotlán, Oax.
25/06/2025 31/12/2027

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Ocotlán, Oax.
25/06/2025 31/12/2027

00000009

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEIMOM068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2025
Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					
Código	Unidad	Concepto	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra
34003	M2	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELX, SUPERSATIN DE BEREL, DULUX, PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO, PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	243.4900	\$175.25 (* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. *)	\$42,671.62

7.45141%

35005.100

M2

76.3200

\$480.84 (* CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N. *)

\$36,697.71

6.40823%

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTE A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUNID BONDEN" DE 180 GRS/M2, REQUIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA, MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA, MEXICO, GRUPO NORX INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE), PINTURA E IMPERMEABILIZACION



ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224G17

Acumulado anterior: \$388,285.34
Monto esta hoja: \$79,369.33
Acumulado: \$467,654.67



REGIDURIA DE
HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Oax.
25/06/2026-31/12/2027

0000010

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 210TV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe	%
41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.30 DE ALTURA TOTAL INCL ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE	PZA	1.0000	\$11,336.35 (" ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. *)	\$11,336.35	1.97956%	
41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"x1" INC. VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	10.3400	\$3,175.44 (" TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. *)	\$32,834.05	5.73355%	
1.5.1	TOTAL 1.5.1				\$149,062.63	26.02964%	
1.5	TOTAL ACABADOS				\$149,062.63	26.02964%	
1.6	INSTALACIONES BASICAS						
1.6.1	1.6.1						
51002	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Ga. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA INCL APAGADOR.	SAL	5.0000	\$866.78 (" OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)	\$4,283.90	0.74806%	
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (6000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GC13-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES 4000°K, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000	\$3,900.40 (" TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 40/100 M.N. *)	\$19,502.00	3.40548%	
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL CONDUCTORES MARCA CONUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.0000	\$933.38 (" NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. *)	\$1,866.76	0.32598%	

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM230101

Acumulado anterior:	\$467,634.67
Monto esta hoja:	\$69,823.06
Acumulado:	\$537,457.73

0000011

REGIONES DE
MUNICIPIOS DE
MUNICIPIOS DE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SIN SUFRAGIO
HACENDARIA MUNICIPAL
Empio, Ocotlán de
Morelos
Ota, Ocotlán, Oax.
25/09/2026-31/12/2027



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM0680032026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD : (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2						Importe		%		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra					
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL 00-4 SQUARE "D". O SIMILAR.	PZA	1.0000	\$865.64	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	\$865.64		0.15116%		
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO OO. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000	\$295.22	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. *)	\$885.66		0.15466%		
1.6.1	TOTAL 1.6.1					\$27,403.96		4.78534%		
1.6	TOTAL INSTALACIONES BASICAS					\$27,403.96		4.78534%		
1.7	TRABAJOS FINALES									
1.7.1										
37005	1.7.1									
	1.7.1									
	37005									
	37030									
1.7.1	1.7.1									
1.7	TOTAL TRABAJOS FINALES					\$1,212.62		0.21175%		
1.8	OTRAS					\$1,212.62		0.21175%		
1.8.4	ANDADOR									
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	9.0000	\$12.68	(* DOCE PESOS 68/100 M.N. *)	\$114.12		0.01993%		
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	1.6800	\$513.67	(* QUINIENTOS TRECE PESOS 67/100 M.N. *)	\$862.97		0.15069%		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 4 CM DE ESPESOR.	M2	4.2000	\$289.61	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	\$1,216.36		0.21240%		

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
REC: CMN250224GT

Acumulado anterior: \$537,457.73
Monto esta hoja: \$5,157.37
Acumulado: \$542,615.10

00000012

REGIDOR
HACIENDA Y GOBIERNO
Mpio. Ocotlán, Oax.
Data: Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12

SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/06/2025-31/12/2027

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEIMOM068003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 210TV0865X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.6800	\$180.88	\$303.88
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.8000	\$716.16	\$1,289.09
12076	MURETE DE ENRAISE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.6000	\$919.63	\$3,310.67
31220	PISO CONCRETO F=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	M2	9.0000	\$499.18	\$4,492.62
31250	RODAPIE DE CONCRETO F=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.0000	\$516.03	\$6,192.36
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	\$149.19	\$1,790.28
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	9.0000	\$16.06	\$144.54
18.4	TOTAL ANDADOR			\$19,716.89	3.44301%
18.19	RED ELECTRICA				
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.2264	\$49.05	\$1,776.90
61439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG. #2 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.0000	\$231.14	\$693.42

Acumulado anterior: \$542,615.10
Monto esta hoja: \$19,993.76
Acumulado: \$562,608.86

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7

Presidencia Municipal
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oaxaca

SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oaxaca

0000013

25/07/2026-31/12/2027

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM0680032026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 202TV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2						
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Preço con letra	Importe
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL # 8 MARCA CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION) INC. CINTA AISLANTE.	MIL	60.0000	\$46.20 (* CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	\$2,772.00	0.484005%
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	MIL	30.0000	\$35.94 (* TREINTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. *)	\$1,078.20	0.18828%
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 80 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC. DE 10X14X 78 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR. DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 70X100 KGCM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'c= 150 KGCM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3. A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.0000	\$6,205.81 (* SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N. *)	\$6,205.81	1.08367%
1.8.19	TOTAL RED ELECTRICA				\$12,526.33	2.18738%
1.8	TOTAL OTRAS				\$32,243.22	5.63039%
1	TOTAL 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00				\$572,664.87	100.00000%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
Oaxaca

1/01/2025-31/12/2027



ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7

Acumulado anterior: \$562,608.86
Monto esta hoja: \$10,056.01
Acumulado: \$572,664.87



00000014

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRA
Mpio. Ocotlán, Oax.
Dpto. Ocotlán, Oax.
23/04/2025

Handwritten signature.

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	ANEXO 2	
								%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. *)

\$572,664.87
\$91,626.38
\$664,291.25



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Oto. Ocotlán, Oax.
04/06/2025-31/12/2025

[Handwritten signature]



SINDICATURA
HACIENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos
Oto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2026



REGIDURÍA DE
HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos
Oto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2026

0000015

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/058/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 8.00x8.00									
1.1	PRELIMINARES									
1.1.1	1.1.1									
1.1061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.8800	\$12.68	\$949.48	0.16580%	100.000000% 74.88 \$949.48			100.000000% 74.88 \$949.48
1.1.1	TOTAL 1.1.1				\$949.48		\$949.48	\$949.48		\$949.48
1.1	ACUMULADO 1.1.1				\$949.48		\$949.48	\$949.48		\$949.48
1.1	PORCENTAJE PERIODO 1.1.1				100.000000%		100.000000%	100.000000%		100.000000%
1.1	PORCENTAJE ACUMULADO 1.1.1				100.000000%		100.000000%	100.000000%		100.000000%
1.1	TOTAL PRELIMINARES				\$949.48		\$949.48	\$949.48		\$949.48
1.1	ACUMULADO PRELIMINARES				\$949.48		\$949.48	\$949.48		\$949.48
1.1	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES				100.000000%		100.000000%	100.000000%		100.000000%
1.2	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES				100.000000%		100.000000%	100.000000%		100.000000%
1.2	CIMENTACION									
1.2.1	1.2.1									

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA	Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$949.48 \$949.48 0.16580% 0.16580%	\$949.48 \$949.48 0.16580% 0.16580%	\$949.48 \$949.48 0.16580% 0.16580%
---	---	--	--	--

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CWM250124GT7



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



SINDICATURA
HACIENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000017

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEIMOM08/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	28.5900	\$446.85	\$12,775.44	2.23088%	100.000000% 28.59 \$12,775.44			100.000000% 28.59 \$12,775.44
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=100 KGCM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200	\$289.61	\$8,723.05	1.52324%	100.000000% 30.12 \$8,723.05			100.000000% 30.12 \$8,723.05
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	\$180.88	\$5,186.08	0.90560%	100.000000% 28.67 \$5,186.08			100.000000% 28.67 \$5,186.08
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.2100	\$716.16	\$10,892.79	1.90212%	100.000000% 15.21 \$10,892.79			100.000000% 15.21 \$10,892.79

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA	MONTO ESTA HOJA: Acumulado: \$37,577.36 \$38,526.84 6.56184% 6.72764%		
---	--	--	--

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224CT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
10/12/2025-21/12/2027



HACIENDA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0000018

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026



ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
12010	CONCRETO Fc=2500 KGCM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.1400	\$4,781.12	\$24,574.96	4.29133%	100.000000% 5.14			100.000000% \$24,574.96
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3", ACABADO COMUN, INCL. OMBREADO Y DESCOMBRADO.	M2	31.9500	\$288.46	\$9,216.30	1.60337%	100.000000% 31.95			100.000000% \$9,216.30
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 Fy=2500 KGCM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	38.2200	\$39.10	\$1,494.40	0.26096%	100.000000% 38.22			100.000000% \$1,494.40
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KGCM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	\$36.73	\$5,985.89	1.04527%	100.000000% 162.97			100.000000% \$5,985.89

Monto esta hoja: Acumulado:	\$41,271.55 \$78,798.39			\$41,271.55 \$78,798.39
Porcentajes Mensuales esta hoja:	7.20693%			7.20693%
Porcentajes Mensuales Acumulados:	13.93457%			13.93457%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA

REC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.

25/06/2025-24/12/2026



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS

Mpio. Ocotlán de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027

0000019

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000	\$35.77	\$2,496.75	0.43599%	100.000000% 69.80 \$2,496.75			100.000000% 69.80 \$2,496.75
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.6600	\$919.63	\$11,542.52	2.03304%	100.000000% 12.66 \$11,542.52			100.000000% 12.66 \$11,542.52
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.2900	\$621.17	\$6,391.84	1.11616%	100.000000% 10.29 \$6,391.84			100.000000% 10.29 \$6,391.84
1.2.1	TOTAL 1.2.1 ACUMULADO 1.2.1 PORCENTAJE PERIODO 1.2.1 PORCENTAJE ACUMULADO 1.2.1						\$99,380.02 \$99,380.02 100.000000% 100.000000%	\$99,380.02 100.000000%	\$99,380.02 100.000000%	\$99,380.02 100.000000%
1.2	TOTAL CIMENTACION ACUMULADO CIMENTACION PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION						\$99,380.02 \$99,380.02 100.000000% 100.000000%	\$99,380.02 100.000000%	\$99,380.02 100.000000%	\$99,380.02 100.000000%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA	Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$20,531.11 \$100,329.50 3.58519% 17.51978%	\$20,531.11 \$100,329.50 3.58519% 17.51978%
---	---	--	--

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224G7



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos
25/06/2025-31/12/2027

0000020

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.3	ESTRUCTURA									
1.3.1	CHIMERA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	72.8400	\$354.53	\$25,823.97	4.50944%	100.000000% 72.84 \$25,823.97			100.000000% 72.84 \$25,823.97
21110							100.000000% 34.33 \$14,108.26			100.000000% 34.33 \$14,108.26
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	34.3300	\$410.96	\$14,108.26	2.46362%	100.000000% 33.93 \$1,348.72			100.000000% 33.93 \$1,348.72
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO Fy=2530 KGCM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETA Y DESPERDICIO.	KG	33.9300	\$39.75	\$1,348.72	0.23552%				
Resumen:										
Monto esta hoja:					\$41,280.95					\$41,280.95
Acumulado:					\$141,610.45					\$141,610.45
Porcentajes Mensuales esta hoja:					7.20857%					7.20857%
Porcentajes Mensuales Acumulados:					24.72833%					24.72833%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224G7

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

01/07/2026-31/12/2026



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

01/07/2026-31/12/2026



REGISTRARIA DE
HACENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

01/07/2026-31/12/2026

00000021

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM08/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 202TV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 FY=4200 KGCM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100	\$37.23	\$20,689.08	3.61277%	100.000000% 555.71 \$20,689.08			100.000000% 555.71 \$20,689.08
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 FY=4200 KGCM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES GANCHOS SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000	\$36.21	\$6,633.67	1.15839%	100.000000% 183.20 \$6,633.67			100.000000% 183.20 \$6,633.67
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 FY=4200 KGCM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500	\$36.04	\$1,183.91	0.20674%	100.000000% 32.85 \$1,183.91			100.000000% 32.85 \$1,183.91
21301	CONCRETO Fc=250 KGCM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.3500	\$4,871.41	\$50,419.09	8.80429%	100.000000% 10.35 \$50,419.09			100.000000% 10.35 \$50,419.09

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

\$78,925.75	\$78,925.75	
\$220,536.20	\$220,536.20	
13.78219%	13.78219%	
38.51052%	38.51052%	

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM258224GT



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Cto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027



SECRETARÍA DE
HACENDAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Mp. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

0000022

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31001.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.3800	\$297.54	\$6,658.95	1.16280%	100.000000% \$6,658.95			100.000000% \$6,658.95
31002.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.8000	\$390.35	\$3,435.08	0.59984%	100.000000% 8.80 \$3,435.08			100.000000% 8.80 \$3,435.08
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.5600	\$512.30	\$26,926.49	4.70196%	60.000000% 31.54 \$16,155.89	40.000000% 21.02 \$10,770.60		100.000000% 52.56 \$26,926.49
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.3800	\$628.66	\$4,010.85	0.70038%	60.000000% 3.83 \$2,406.51	40.000000% 2.55 \$1,604.34		100.000000% 6.38 \$4,010.85

Monto esta hoja:		\$26,656.43	\$12,374.94	\$41,031.37
Acumulado:		\$249,192.63	\$12,374.94	\$261,567.57
Porcentajes Mensuales esta hoja:		5.00405%	2.16094%	7.16699%
Porcentajes Mensuales Acumulados:		43.51457%	2.16094%	45.67550%

ADMINISTRADOR JUNIO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250294C17




PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dcto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dcto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dcto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

0000023

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MCM/068/03/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C-250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000	\$468.45	\$3,035.86	0.53013%	20.000000% 1.36 \$607.17	80.000000% 5.44 \$2,428.69		100.000000% 6.80 \$3,035.86
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F C- 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3. ESTRIBOS A C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.4900	\$484.54	\$6,671.34	1.16496%	20.000000% 2.70 \$1,334.27	80.000000% 10.79 \$5,337.07		100.000000% 13.49 \$6,671.34
1.3.1	TOTAL 1.3.1 ACUMULADO 1.3.1 PORCENTAJE PERIODO 1.3.1 PORCENTAJE ACUMULADO 1.3.1						\$150,804.57 \$150,804.57 88.218000% 88.218000%	\$20,140.70 \$170,945.27 11.782000% 100.000000%		\$170,945.27 100.000000%
1.3	TOTAL ESTRUCTURA ACUMULADO ESTRUCTURA PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA						\$150,804.57 \$150,804.57 88.218000% 88.218000%	\$20,140.70 \$170,945.27 11.782000% 100.000000%		\$170,945.27 100.000000%
Monto esta hoja: \$9,707.20 Acumulado: \$271,274.77 Porcentajes Mensuales esta hoja: 1.35607% Porcentajes Mensuales Acumulados: 3.51701%										

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CNM250224CT




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Otto, Ocotlán, Oax.
15/04/2026-31/12/2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Otto, Ocotlán, Oax.
15/04/2026-31/12/2027



SECRETARÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0000024

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.4	ALBAÑILERIA									
1.4.1										
31220	PISO CONCRETO F=150 KGCM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.062M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA INCL. CIMBRADO.	M2	53.0100	\$489.18	\$26,461.53	4.62077%		100.00000% \$3.01 \$26,461.53		100.00000% \$3.01 \$26,461.53
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN	M2	41.0600	\$888.50	\$36,481.81	6.37053%		100.00000% 41.06 \$36,481.81		100.00000% 41.06 \$36,481.81
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	14.1100	\$1,292.36	\$18,235.20	3.18427%		100.00000% 14.11 \$18,235.20		100.00000% 14.11 \$18,235.20
31040	CEJA DE CONCRETO F=150 KGCM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C.30 CM DE 54CM LONG. INCL. CIMBRA APARENTE.	ML	22.2800	\$461.81	\$10,289.13	1.79671%		100.00000% 22.28 \$10,289.13		100.00000% 22.28 \$10,289.13
1.4.1	TOTAL 1.4.1 ACUMULADO 1.4.1 PORCENTAJE PERIODO 1.4.1 PORCENTAJE ACUMULADO 1.4.1							\$91,467.87 \$91,467.87 100.00000% 100.00000%	\$91,467.87 \$91,467.87 100.00000% 100.00000%	\$91,467.87 \$362,742.44 15.97229% 63.34288%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
RFC: CRM250224G7

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0000025

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.4	TOTAL ALBAÑILERIA							\$91,467.67		
	ACUMULADO ALBAÑILERIA							\$91,467.67	\$91,467.67	
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA							100.000000%	100.000000%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA							100.000000%	100.000000%	
1.5	ACABADOS									
1.5.1	RODAPIE DE CONCRETO F=150 KG/M2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. # A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	8.1100	\$516.03	\$4,185.00	0.73079%				
31250								100.000000%	8.11	100.000000%
								\$4,185.00	\$4,185.00	
								100.000000%	8.11	100.000000%
								100.000000%	8.55	100.000000%
								\$1,275.57	\$1,275.57	
31256	FORJADO DE VARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.5500	\$149.19	\$1,275.57	0.22274%				
								100.000000%	8.55	100.000000%
								\$1,275.57	\$1,275.57	
								100.000000%	8.55	100.000000%
								\$5,460.57	\$5,460.57	
								\$117,068.94	\$117,068.94	
								0.95354%	0.95354%	
								20.44284%	20.44284%	
								\$251,134.07	\$251,134.07	
								43.85358%	43.85358%	
								\$5,460.57	\$5,460.57	
								\$368,203.01	\$368,203.01	
								0.95354%	0.95354%	
								64.29642%	64.29642%	

Monto esta hoja:

Acumulado:

Porcentajes Mensuales esta hoja:

Porcentajes Mensuales Acumulados:

ADMINISTRADOR UNICO: S. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

RFC: CMM250224GT7




PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027



SINICUATRA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

0000026

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL ARENA 1:2:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y ENDOQUILLADO	M2	130.0300	\$154.29	\$20,062.33	3.50333%		100.00000% 130.03 \$20,062.33		100.00000% 130.03 \$20,062.33
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE AGUIAR; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE, CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.4900	\$175.25	\$42,671.62	7.45141%		100.00000% 243.49 \$42,671.62		100.00000% 243.49 \$42,671.62

Monto esta hoja:		\$62,733.95	\$62,733.95
Acumulado:		\$179,802.89	\$430,936.96
Porcentajes Mensuales esta hoja:		10.95474%	10.95474%
Porcentajes Mensuales Acumulados:		31.39758%	75.25116%

ADMINISTRADOR UNICO: MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2025



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2025



REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2025

0000027

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total		
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER 'SPOND BONDIED' DE 180 GR/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA, MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA TESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS, (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE), PINIURA E IMPERMEABILIZACION	M2	76.3200	\$480.84	\$36,697.71	6.40823%		100.000000%	76.32		100.000000%	76.32
					\$36,697.71			\$36,697.71		\$36,697.71		

41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTIL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE	PZA	1.0000	\$11,336.35	\$11,336.35	1.97568%		100.000000%	1.00		100.000000%	1.00
					\$11,336.35			\$11,336.35		\$11,336.35		\$11,336.35

Monto esta hoja:		\$48,034.06	\$48,034.06
Acumulado:		\$271,836.95	\$271,836.95
Porcentajes Mensuales esta hoja:		8.38781%	8.38781%
Porcentajes Mensuales Acumulados:		39.78539%	83.63987%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

RFC: CMR250224GT7

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA

Presidencia Municipal
Mpio. Ocotlán
de Morelos

25/06/2026-31/12/2027

00000028

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/038/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC. VIDRO DE 6 MM DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	10.3400	\$3,175.44	\$32,834.05	5.73355%		100.00000%		100.00000%
								10.34		10.34
								\$32,834.05		\$32,834.05
1.5.1	TOTAL 1.5.1							\$149,062.63	\$149,062.63	
	ACUMULADO 1.5.1							\$149,062.63		
	PORCENTAJE PERIODO 1.5.1							100.000000%		
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.5.1							100.000000%		
1.5	TOTAL ACABADOS							\$149,062.63	\$149,062.63	
	ACUMULADO ACABADOS							\$149,062.63		
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS							100.000000%		
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS							\$149,062.63	\$149,062.63	
1.6	INSTALACIONES BASICAS							100.000000%	100.000000%	
1.6.1	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fc.Gg. PARED DELGADA. Y CONDUCTORES TW CAL 10 Y 12 MARCA CONJUMEX. CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA INCL. APAGADOR	SAL	5.0000	\$856.78	\$4,283.90	0.74806%		100.00000%		100.00000%
								5.00		5.00
								\$4,283.90		\$4,283.90

Monto esta hoja:			\$37,117.95		\$37,117.95
Acumulado:			\$251,134.07		\$251,134.07
Porcentajes Mensuales esta hoja:			43.85358%		43.85358%
Porcentajes Mensuales Acumulados:					

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TAL AMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Oaxaca

25/04/2026-31/12/2027



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Oaxaca

25/04/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán
de Oaxaca

25/04/2026-31/12/2027

0000029

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/069/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGÍA T-5 SOBREPONER CON MÓDULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 18 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO G013-50-22ALED-E3-RU-DIM. INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMÁTICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LÚMENES INICIALES 4000°K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5,000	\$3,900.40	\$19,502.00	3.40248%		100.00000%		100.00000%
								5.00		5.00
								\$19,502.00		\$19,502.00
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUIMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2,000	\$933.38	\$1,866.76	0.32568%		100.00000%		100.00000%
								2.00		2.00
								\$1,866.76		\$1,866.76
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q6-4 SQUARE "D", O SIMILAR.	PZA	1,000	\$865.64	\$865.64	0.15116%		60.00000%	40.00000%	100.00000%
								0.60	0.40	1.00
								\$519.38	\$346.26	\$865.64
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO 00. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3,000	\$295.22	\$885.66	0.15466%		60.00000%	40.00000%	100.00000%
								1.80	1.20	3.00
								\$531.40	\$354.26	\$885.66
1.6.1	TOTAL 1.6.1 ACUMULADO 1.6.1 PORCENTAJE PERIODO 1.6.1 PORCENTAJE ACUMULADO 1.6.1							\$26,703.44 \$26,703.44 97.44370% 97.44370%	\$700.52 \$27,403.96 2.55830% 100.00000%	\$23,120.06 \$59,209.03 4.03728% 94.15787%

Monto esta hoja: Acumulado:	\$251,134.07	\$22,419.54	\$700.52	\$23,120.06
Porcentajes Mensuales esta hoja:	43.85358%	\$287,374.44	\$700.52	\$59,209.03
Porcentajes Mensuales Acumulados:		3.91495%	0.12233%	4.03728%
		50.18196%	0.12233%	94.15787%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224C77



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

01/07/2026-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

01/07/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

25/06/2026-31/12/2027

0000030

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.6	TOTAL INSTALACIONES BASICAS							\$26,703.44	\$700.52	
	ACUMULADO INSTALACIONES BASICAS							\$26,703.44	\$27,403.96	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIONES BASICAS							97.44370%	2.55630%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIONES BASICAS							97.44370%	100.00000%	
1.7	TRABAJOS FINALES									
1.7.1										
37005	1.7.1 LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	53.0100	\$16.06	\$851.34	0.14866%				100.00000%
									53.01	53.01
									\$851.34	\$851.34
37030	1.7.1 LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400	\$34.94	\$361.28	0.06309%				100.00000%
									10.34	10.34
									\$361.28	\$361.28
1.7.1	TOTAL 1.7.1								\$1,212.62	\$1,212.62
	ACUMULADO 1.7.1								\$1,212.62	\$1,212.62
	PORCENTAJE PERIODO 1.7.1								100.00000%	100.00000%
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.7.1								100.00000%	100.00000%

Monto esta hoja:					\$1,212.62	\$1,212.62
Acumulado:					\$1,913.14	\$540,421.65
Porcentajes Mensuales esta hoja:					0.21175%	0.21175%
Porcentajes Mensuales Acumulados:					0.33408%	94.36962%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MEENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224G7



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Oco. Ocotlán, Oax.
30/06/2025-24/07/2027



SINDECATO DE AGENTES DE LA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Oco. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Oco. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0000031

ANEXO 3

PROGRAMA DE ERROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.7	TOTAL TRABAJOS FINALES						\$1,212.62			
	ACUMULADO TRABAJOS FINALES						\$1,212.62			
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS FINALES						100.000000%			
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS FINALES						100.000000%			
1.8	OTRAS									
1.8.4	ANDADOR									
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS),	M2	9.0000	\$12.68	\$114.12	0.019933%			100.000000%	100.000000%
									9.00	9.00
									\$114.12	\$114.12
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PIFORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS, INCL. ACARreo DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	1.6800	\$513.67	\$862.97	0.15069%			100.000000%	100.000000%
									1.68	1.68
									\$862.97	\$862.97
Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:										
							\$251,134.07	\$287,374.44	\$977.09	\$377.09
							43.85358%	50.18196%	0.17062%	0.17062%
									0.50470%	94.54024%

ADMINISTRADOR UNICO·C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

RFC: CWM250224GT7

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Depto. de Ecología, Cax
2025-241122027



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ESTADOS UNIDOS" at the top and "SECRETARIA DE ECONOMIA" at the bottom. The signature is a cursive-style name, possibly "J. L. GARCIA", with a large flourish extending from the end.

RESIDURIA DE
HACIENDA VERAS
Mpio. Ocotlán de
MORELOS,
Disto. Cuernavaca, Gro.
5/04/2016-31/12/2017

0000032

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEI/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=100 KGCM2 DE 6 CM DE ESPESOR	M2	4.200	\$289.61	\$1,216.36	0.21240%			100.00000%	100.00000%
									4.20	4.20
									\$1,216.36	\$1,216.36
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.6800	\$180.88	\$303.88	0.05306%			100.00000%	100.00000%
									1.68	1.68
									\$303.88	\$303.88
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.8000	\$716.16	\$1,289.09	0.22510%			100.00000%	100.00000%
									1.80	1.80
									\$1,289.09	\$1,289.09
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-AREMA 13 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.6000	\$919.63	\$3,310.67	0.57812%			100.00000%	100.00000%
									3.60	3.60
									\$3,310.67	\$3,310.67

ADMINISTRADOR UNICO Q. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA	RFC: CMM250224GT7	Monto esta hoja: \$6,120.00	Acumulado: \$547,518.74	Porcentajes Mensuales esta hoja: 1.06869%	Porcentajes Mensuales Acumulados: 1.57339%
--	-------------------	-----------------------------	-------------------------	---	--

MGT MDC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Municipio de Ocotlán de Morelos
Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

0000033

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM058/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31220	PISO CONCRETO F=150 KGCM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.062M, JUNTAS FRÍAS, ACAB. CON VOLTEA, INCL. CIMBRADO.	M2	9.0000	\$469.18	\$4,492.62	0.78451%			100.000000% 9.00 \$4,492.62	100.000000% 9.00 \$4,492.62
31250	RODAPE DE CONCRETO F=150 KGCM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #9 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.0000	\$516.03	\$6,192.36	1.08132%			100.000000% 12.00 \$6,192.36	100.000000% 12.00 \$6,192.36
31255	FORADO DE NAZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	\$149.19	\$1,790.28	0.31262%			100.000000% 12.00 \$1,790.28	100.000000% 12.00 \$1,790.28
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MCAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	9.0000	\$16.06	\$144.54	0.02524%			100.000000% 9.00 \$144.54	100.000000% 9.00 \$144.54
TOTAL ANDADOR ACUMULADO ANDADOR					\$19,716.89				\$19,716.89	

Monto esta hoja:			\$12,619.80	\$12,619.80	\$12,619.80
Acumulado:			\$21,630.03	\$287,374.44	\$560,138.54
Porcentajes Mensuales esta hoja:			2.20370%	50.18196%	2.20370%
Porcentajes Mensuales Acumulados:			43.85358%	50.18196%	97.81262%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
RFC: CMI250224G77

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

RECIBIÓ
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2025

RECIBIÓ
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2025

0000034

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/058/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
PORCENTAJE PERIODO ANDADOR										
PORCENTAJE ACUMULADO ANDADOR										
1.8.19	RED ELECTRICA									
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.2264	\$49.05	\$1,776.90	0.31029%				100.000000%
										100.000000%
										36.23
										\$1,776.90
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, DAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.0000	\$231.14	\$693.42	0.12109%				100.000000%
										3.00
										\$693.42
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCAISA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION), INC. CINTA AISLANTE.	ML	60.0000	\$46.20	\$2,772.00	0.48405%				100.000000%
										60.00
										\$2,772.00

Monto esta hoja:		\$5,242.32	\$5,242.32
Acumulado:		\$26,872.35	\$565,380.86
Porcentajes Mensuales esta hoja:		0.91543%	0.91543%
Porcentajes Mensuales Acumulados:		4.69251%	98.72805%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
RFC: CMM250224077



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán

da Morelos

Mpio. Ocotlán, Oax

2025-31/12/2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán

da Morelos

Mpio. Ocotlán, Oax

2025-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDAS Y OBRAS

Mpio. Ocotlán de

Morelos,

Dpto. Ocotlán, Oax

25/04/2026 (12/12/2027)

00000035

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM03/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC OLATINCASA	ML	30.0000	\$35.94	\$1,078.20	0.18828%			100.00000%	100.00000%
									30.00	30.00
									\$1,078.20	\$1,078.20
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. CTABCONC. DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 70X100 KGCM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. FC= 150 KGCM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VIR. #3. A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.0000	\$6,205.81	\$6,205.81	1.08367%			100.00000%	100.00000%
									1.00	1.00
									\$6,205.81	\$6,205.81
1.8.19	TOTAL RED ELECTRICA								100.00000%	100.00000%
	ACUMULADO RED ELECTRICA								\$12,526.33	\$12,526.33
	PORCENTAJE PERIODO RED ELECTRICA								100.00000%	100.00000%
1.8	TOTAL OTRAS								100.00000%	100.00000%
	ACUMULADO OTRAS								\$32,243.22	\$32,243.22
	PORCENTAJE PERIODO OTRAS								100.00000%	100.00000%
	PORCENTAJE ACUMULADO OTRAS								100.00000%	100.00000%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA	Monto esta hoja: Acumulado:	\$251,134.07	\$7,284.01	\$7,284.01
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA	Porcentajes Mensuales esta hoja:	43.85358%	\$287,374.44	\$572,654.87
RFC: CMM250224GT7	Porcentajes Mensuales Acumulados:		50.18196%	1.27195%
				100.00000%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

Mto. Ocotlán, Oax.

16/11/2025 31/12/2025

00000036

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/03/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (066) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (003) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1	TOTAL 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						\$251,134.07	\$287,374.44	\$34,156.36	\$572,664.87
	ACUMULADO 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						\$251,134.07	\$538,508.51	\$572,664.87	
	PORCENTAJE PERIODO 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						43.85358%	50.18196%	5.96446%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						43.85358%	94.03554%	100.00000%	



ADMINISTRADOR UNICO: S. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA LINARIA
RFC: CHM250224G7

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

\$251,134.07	\$287,374.44	\$34,156.36	\$572,664.87
43.85358%	50.18196%	5.96446%	100.00000%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

11/07/2026-31/12/2027



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

11/07/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE HACIENDA Y CERRA
Mpio. Ocotlán de Morelos

25/04/2027

0000037

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/03/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:										
ACUMULADO:					\$251,134.07		\$251,134.07	\$287,374.44	\$34,166.36	
PORCENTAJE PERIODO:					\$251,134.07		\$251,134.07	\$538,508.51	\$572,664.87	
PORCENTAJE ACUMULADO:					43.85358%		43.85358%	50.18196%	5.96448%	
					43.85358%		43.85358%	94.03554%	100.00000%	



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
H. Ayuntamiento, Oax.
25/06/2025



Morales, Oax.
25/06/2025



0000038