



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **11:00 horas** del día **25 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción 1, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Técnica de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **001 – OCOTLÁN DE MORELOS**, MUNICIPIO: **068 – OCOTLÁN DE MORELOS**, REGIÓN: **008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA**, Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las propuestas Técnicas y Económicas, de los siguientes licitantes.

- I. **EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.**
- II. **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las **Propuestas Técnicas** y la **Acreditación de la contratista**, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cualitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA TÉCNICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
01/04/2025-31/12/2027

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Técnicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente, los sobres que contienen las **Propuestas Económicas** fueron rubricados por los participantes y los servidores públicos presentes y quedarán en custodia del Municipio de **Ocotlán de Morelos**, hasta el día **27 de junio de 2026** a las **11:00 horas**, fecha en que se llevará a cabo el acto de **Apertura Económica**.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y lo previsto en el inciso 7.1.1 de las bases de licitación, los licitantes que asisten al acto y servidores públicos que presiden el mismo, rubricaron el programa calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto, presentado en su proposición.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones técnicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA APERTURA ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones técnicas recibidas, se cita a los participantes el día **27 de junio** a las **11:00 hrs**, para que acuda a este mismo lugar, en donde se dará a conocer el dictamen técnico y se llevará a cabo la **APERTURA ECONÓMICA**, en presencia de quienes asistan.

XI.- CIERRE DEL ACTO.



Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 11.30 horas del día en que se actúa y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de presentación de documentación y apertura técnica.

-----CONSTE-----




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026
POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ	
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTÍNEZ	



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **11:00 horas** del día **25 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción 1, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Técnica de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **001 – OCOTLÁN DE MORELOS**, MUNICIPIO: **068 – OCOTLÁN DE MORELOS**, REGIÓN: **008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026**.



II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA**, Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.



Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las propuestas Técnicas y Económicas, de los siguientes licitantes.

- I. **EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.**
- II. **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las **Propuestas Técnicas** y la **Acreditación de la contratista**, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cualitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA TÉCNICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Técnicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente, los sobres que contienen las **Propuestas Económicas** fueron rubricados por los participantes y los servidores públicos presentes y quedarán en custodia del Municipio de **Ocotlán de Morelos**, hasta el día **27 de junio de 2026** a las **11:00 horas**, fecha en que se llevará a cabo el acto de **Apertura Económica**.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y lo previsto en el inciso 7.1.1 de las bases de licitación, los licitantes que asisten al acto y servidores públicos que presiden el mismo, rubricaron el programa calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto, presentado en su proposición.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones técnicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA APERTURA ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones técnicas recibidas, se cita a los participantes el día **27 de junio a las 11:00 hrs**, para que acuda a este mismo lugar, en donde se dará a conocer el dictamen técnico y se llevará a cabo la **APERTURA ECONÓMICA**, en presencia de quienes asistan.

XI.- CIERRE DEL ACTO.



Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 11.30 horas del día en que se actúa y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de presentación de documentación y apertura técnica.

-----CONSTE-----




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026
POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ	
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTÍNEZ	

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
I AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00								
1.1	PRELIMINARES							
1.1.1	1.1.1							
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.8800	0.16891%	100.000000%	74.8800		100.000000%
								74.8800
1.2	CIMENTACION							
1.2.1	1.2.1							
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. M3 AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	28.5900	2.21977%	100.000000%	28.5900		100.000000%
								28.5900
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200	1.52383%	100.000000%	30.1200		100.000000%
								30.1200
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA M3 EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	0.90545%	100.000000%	28.6714		100.000000%
								28.6714

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MANUEL CORRO MARTINEZ

CONCASA S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



HACIENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

000022

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1699Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
 Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 01/07/2026
 Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE
 REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. M3 DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.2100	1.90178%	100.000000%			100.000000%
					15.2100			15.2100
12010	CONCRETO F/c=250KG/GCM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, M3 VIBRADO Y CURADO.	M3	5.1400	4.29205%	100.000000%			100.000000%
					5.1400			5.1400
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. M2 CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	31.9500	1.60910%	100.000000%			100.000000%
					31.9500			31.9500
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL KG SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.2200	0.26091%	100.000000%			100.000000%
					38.2200			38.2200
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. KG SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	1.04566%	100.000000%			100.000000%
					162.9700			162.9700
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. KG SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000	0.43604%	100.000000%			100.000000%
					69.8000			69.8000

ADMINISTRADOR UNICO: MANUEL CORRO MARTINEZ




PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 Mpio. Ocotlán
 de Morelos

Dto. Ocotlán, Oax.
 01/07/2025-31/12/2027



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 Mpio. Ocotlán
 de Morelos

Dto. Ocotlán, Oax.
 25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE
 HACIENDA Y OBRAS
 Mpio. Ocotlán de
 Morelos,

Dto. Ocotlán, Oax.
 25/04/2026-31/12/2027

0000023

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO M2 CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.		12.6600	2.03270%	100.000000%			100.000000%
					12.6600			12.6600
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE M2 ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.		10.2900	1.12423%	100.000000%			100.000000%
					10.2900			10.2900
1.3	ESTRUCTURA							
1.3.1								
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. M2 CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)		72.8400	4.49546%	100.000000%			100.000000%
					72.8400			72.8400
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, M2 DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.		34.3300	2.45703%	100.000000%			100.000000%
					34.3300			34.3300
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Py-2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, KG HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETA Y DESPERDICIO.		33.9300	0.23548%	84.61539%	15.38462%		100.000000%
					28.7100	5.2200		33.9300



ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

000024

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1690Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100	3.61314%	90.90909%	9.09091%		100.00000%
					505.1909	50.5191		555.7100
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG HABILITADO ARMADO TRIAPIES GANCHOS SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000	1.15851%	90.90909%	9.09091%		100.00000%
					166.5455	16.6545		183.2000
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500	0.20676%	80.00000%	20.00000%		100.00000%
					26.2800	6.5700		32.8500
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, M3 INCL.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.3500	8.80574%	80.00000%	20.00000%		100.00000%
					8.2800	2.0700		10.3500
31001.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. ML INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.3800	1.16108%	45.45455%	54.54546%		100.00000%
					10.1727	12.2073		22.3800
31002.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS ML. DEL # 2 A CADA 20 CMS INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.8000	0.59920%	41.66667%	58.33333%		100.00000%
					3.6667	5.1333		8.8000

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
61012025-31/12/2027



Municipio de Ocotlán, Oax.
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDAYOBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

000025

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 ML @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	52.5600	4.68833%	27.27273%	14.3345	72.72727%	38.2255	100.00000%
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR ML #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	6.3800	0.69876%	25.00000%	1.5950	75.00000%	4.7850	100.00000%
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ML ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	6.8000	0.52834%	9.09091%	0.6182	90.90909%	6.1818	100.00000%
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO ML MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	13.4900	1.16143%	7.69231%	1.0377	92.30769%	12.4523	100.00000%

CONCASA S.A. DE C.V.



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
04/01/2025-31/12/2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDAYOBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

000026

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTVI669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.4	ALBAÑILERIA							
1.4.1								
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA, M2 DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	53.0100	4.62287%		100.00000%	53.0100		100.00000%
								53.0100
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM- M2 ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	41.0600	6.34617%		100.00000%	41.0600		100.00000%
								41.0600
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM- M2 ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	14.1100	3.17177%		100.00000%	14.1100		100.00000%
								14.1100
31040	CEJA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y ML BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE.	22.2800	1.79520%		100.00000%	22.2800		100.00000%
								22.2800
1.5	ACABADOS							
1.5.1								
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 ML VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	8.1100	0.73025%		100.00000%	8.1100		100.00000%
								8.1100

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

06/03/2025-31/12/2027



SINDESTRALIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

06/03/2025-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

06/03/2025-31/12/2027

000027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE ÚNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.5500	0.22271%		100.000000%		100.000000%
						8.5500		8.5500
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO M2 CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO		130.0300	3.57880%		100.000000%		100.000000%
						130.0300		130.0300
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, M2 COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MÍNIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMITONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		243.4900	7.45017%		100.000000%		100.000000%
						243.4900		243.4900

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.



ADMINISTRADOR UNICO: C-36NATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
01/08/2025-31/12/2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE
HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

000028

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DIV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
 Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 01/07/2026
 Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE
 REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE M2 SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA, APLICACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA FISTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). PINTURA E IMPERMEABILIZACION		76.3200	6.40717%		100.000009%	76.3200		100.000009%

41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA PZA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE		1.0000	1.97962%		100.000000%		100.000000%	1.0000
-------	---	--	--------	----------	--	-------------	--	-------------	--------

ADMINISTRADOR UNICO: E JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

CONCASA
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

R.F.C. DCC241205423




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Ocotlán
 de Morelos
 01/10/2025-31/12/2027



H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS
 Mpio. Ocotlán, Oax.
 25/04/2026-31/12/2027



H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS
 Mpio. Ocotlán, Oax.
 25/04/2026-31/12/2027



H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS
 Mpio. Ocotlán, Oax.
 25/04/2026-31/12/2027

000029

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
 Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 01/07/2026
 Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (00011) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA M2 2"x1" INC. VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		10.3400	5.73390%		100.000000% 10.3400		100.000000% 10.3400
1.6	INSTALACIONES BASICAS							
1.6.1								
51002	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y SAL CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR.		5.0000	0.74891%		100.000000% 5.0000		100.000000% 5.0000
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS PZA LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII3-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES,4000°K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		5.0000	3.40488%		100.000000% 5.0000		100.000000% 5.0000
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA SAL Y TUBO CONDUIT P.D.INCL. CONDUCTORES-MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		2.0000	0.32631%		100.000000% 2.0000		100.000000% 2.0000

ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Ocotlán de Morelos
 Dto. Ocotlán, Oax.
 01/01/2025-31/12/2027

SINDICATURA HACIENDARIA MUNICIPAL
 Mpio. Ocotlán de Morelos
 Dto. Ocotlán, Oax.
 25/04/2026-31/12/2027

REGIDURÍA DE HACIENDAY OBRAS
 Mpio. Ocotlán de Morelos
 Dto. Ocotlán, Oax.
 25/04/2026-31/12/2027

000030

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
 Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 01/07/2026
 Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE
 REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0-4 SQUARE "D" O SIMILAR	PZA	1.0000	0.15113%		0.6000	40.000000%	100.000000%
							0.4000	1.0000
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. PZA	PZA	3.0000	0.15463%		0.6000000%	40.000000%	100.000000%
	TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.					1.8000	1.2000	3.0000
1.7	TRABAJOS FINALES							
1.7.1	1.7.1							
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, M2		53.0100	0.14864%			100.000000%	100.000000%
	AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.						53.0100	53.0100
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400	0.06308%			100.000000%	100.000000%
							10.3400	10.3400
1.8	OTRAS							
1.8.4	ANDADOR							
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	9.0000	0.02030%			100.000000%	100.000000%
							9.0000	9.0000

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

R.F.C. 0000000000
 R.F.C. 0000000000



REGIDURÍA DE
 HACIENDA Y OBRAS
 Mpio. Ocotlán de
 Morelos,
 Dto. Ocotlán, Oax.
 25/06/2025-31/12/2027

0000031

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTVI669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
 Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 01/07/2026
 Fin obra: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y M3 CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.		1.6800	0.15004%			100.000000%	100.000000%
							1.6800	1.6800
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	4.2000	0.21249%			100.000000%	100.000000%
							4.2000	4.2000
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA M3 EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIR COMPACTO		1.6800	0.05306%			100.000000%	100.000000%
							1.6800	1.6800
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. M3 DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		1.8000	0.22506%			100.000000%	100.000000%
							1.8000	1.8000
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO M2 CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.		3.6000	0.57802%			100.000000%	100.000000%
							3.6000	3.6000
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2; 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA M2 DE PETO, LOSAS DE 3.06X3.06X1.38 FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.		9.0000	0.78487%			100.000000%	100.000000%
							9.0000	9.0000

ADMINISTRADOR UNICO: E. JOVATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

R.S.C. DCC341206423



PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. Ocotlán
 de Morelos
 01/01/2025-31/12/2027



SINDICATO DE HACENDARIOS MUNICIPALES
 Mpio. Ocotlán de
 Morelos,
 Oax.
 25/04/2026-31/12/2027



000032

RECURSOS DE
 HACENDAS Y OBRAS
 Mpio. Ocotlán de
 Morelos,
 Oax.
 25/06/2025-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 5 ML VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.0000	1.08051%			100.000000%	100.000000%
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	0.31257%			100.000000%	100.000000%
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, M2 AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	9.0000	0.02524%			100.000000%	100.000000%
1.8.19	RED ELECTRICA						9.0000	9.0000
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, ML TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.2264	0.31295%			100.000000%	100.000000%
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, ML EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.0000	0.12107%			100.000000%	100.000000%
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, ML CONDUCTORES MONTERREY, CONDUCTOR O-LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION), INC. CINTA AISLANTE	ML	60.0000	0.48397%			100.000000%	100.000000%

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
31/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN
HACIENDA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN
REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0000033

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, ML CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	ML	30.0000	0.18825%			100.000000%	100.000000%
							30.0000	30.0000
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. CTAB/CONC. DE 10X14X 28 CON MUROS DE PZA 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 7'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. FC= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.		1.0000	1.08569%			100.000000%	100.000000%
							1.0000	1.0000

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.



ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



0000034

REGIDURÍA DE
HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/26

01/01/2025-31/12/2027
Dpto. Ocotlán, Oax.

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026



ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
A APORTACION ESTATAL								
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00							
1.1	PRELIMINARES							
1.1.1	1.1.1							
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.8800	0.17330%	100.000000%	74.88		100.000000%
								74.88
CIMENTACION								
1.2								
1.2.1	1.2.1							
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD M3 Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		28.5900	2.34190%	100.000000%	28.59		100.000000%
								28.59
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200	1.58130%	100.000000%	30.12		100.000000%
								30.12
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	0.96320%	100.000000%	28.67		100.000000%
								28.67

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
Oaxaca



REGIDURÍA DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Oaxaca



EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.
Mpio. Ocotlán de Oaxaca



0022

edificacionesug@gmail.com | 9513949547

25/04/2026-31/12/2027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. M3 INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.2100	1.92690%	100.00000%	15.21		100.00000%
12010	CONCRETO F/c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y M3 CURADO.	M3	5.1400	4.33810%	100.00000%	5.14		100.00000%
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y M2 DESCIMBRADO.	M2	31.9500	1.73050%	100.00000%	31.95		100.00000%
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 F'y=250 KG/CM2 INCL SUMINISTRO, KG HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	38.2200	0.27110%	100.00000%	38.22		100.00000%
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	1.00530%	100.00000%	162.97		100.00000%
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000	0.41710%	100.00000%	69.80		100.00000%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 376 9547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



HACIENDA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0023

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026



ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 M2 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.6600	1.91590%	100.00000%	12.66		100.00000%
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.2900	1.11510%	100.00000%	10.29		100.00000%
1.3	ESTRUCTURA							
1.3.1								
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, M2 DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	72.8400	4.75600%	100.00000%	72.84		100.00000%
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y M2 CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	34.3300	2.61290%	100.00000%	34.33		100.00000%
21201	ACERO-REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y KG ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETA Y DESPERDICIO.	KG	33.9300	0.24490%	100.00000%	33.93		100.00000%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

edificacionesug@gmail.com | 9513789547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dito. Ocotlán, Oax.
01/07/2025-31/12/2025



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dito. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dito. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0024

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025

Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026



ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, KG ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100	3.48110%	100.000000% 555.71			100.000000% 555.71
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO KG ARMADO TRASLAPES GANCHOS SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000	1.11090%	100.000000% 183.20			100.000000% 183.20
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, KG ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500	0.19800%	100.000000% 32.85			100.000000% 32.85
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL.VIBRADO Y M3 CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.		10.3500	8.91120%	100.000000% 10.35			100.000000% 10.35
31001.1	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE ML CIMBRA APARENTE.		22.3800	1.20060%	100.000000% 22.38			100.000000% 22.38
31002.1	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A ML CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.		8.8000	0.61820%	100.000000% 8.80			100.000000% 8.80

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

EUG250123F67
edificacionesug@gmail.com | 9513969347

EDIFICACIONES UG




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
01/07/2025-31/12/2025



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGISTRARÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0025

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025

Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026



ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. ML TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.5600	4.85380%	60.00000%	40.00000%	21.02	100.00000%
					31.54			52.56
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 ML @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.3800	0.71530%	60.00000%	40.00000%	2.55	100.00000%
					3.83			6.38
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA ML 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000	0.54710%	20.00000%	80.00000%	5.44	100.00000%
					1.36			6.80
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 R.N.AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ML ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.4900	1.20550%	20.00000%	80.00000%	10.79	100.00000%
					2.70			13.49

1.4

1.4.1

31220

ALBAÑILERÍA

1.4.1

PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, M2 LOSAS DE 3.66X2M, JUNTAS FRÍAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.

53.0100

100.00000%

53.01

100.00000%

53.01

EDIFICACIONES UG

EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 9513369547

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.

01/07/2025-31/12/2027



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS

Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.

25/04/2025-31/12/2027

00026

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 M2 ACABADO COMUN.	M2	41.0600	5.03750%		100.00000%	41.06	100.00000%
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 M2 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	14.1100	2.48880%		100.00000%	14.11	100.00000%
31040	CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 ML CM DE 54CM LONG., INCL CIMBRA APARENTE.	ML	22.2800	1.87920%		100.00000%	22.28	100.00000%
1.5	ACABADOS							
1.5.1	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y ML BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	8.1100	0.75280%		100.00000%	8.11	100.00000%
31250								
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.5500	0.24080%		100.00000%	8.55	100.00000%

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ
EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951366947



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01942025-3442/2027



SINDECATO MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027
0027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONIA, M2 INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	130.0300	3.72630%		100.000000% 130.03		100.000000% 130.03
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y M2 PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO. PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.4900	7.84630%		100.000000% 243.49		100.000000% 243.49

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ-MÉNDEZ

EUG250128F67

edific@edificug.com | 951 394 9547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
11/01/2025-31/12/2027

[Signature]



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

[Signature]



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

0023

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025

Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026

ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total	
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZÓTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR M2 PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA, APLICACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). PINTURA E IMPERMEABILIZACION	M2	76.3200	6.46760%		100.000000%	76.32		100.000000%
41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. PZA ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE		1.0000	2.00060%		100.000000%	1.00		100.000000%
41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"x1" INC. VIDRIO M2 DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	10.3400	5.82690%		100.000000%	10.34		100.000000%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

EDIFICACIONESUG

EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 9513969547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDAYOBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0029

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
1.6	INSTALACIONES BASICAS							
1.6.1	1.6.1							
51002	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES SAL TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR.		5.0000	0.77670%		100.000000% 5.00		100.000000% 5.00
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS PZA BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GC13-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES 4000°K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		5.0000	3.40770%		100.000000% 5.00		100.000000% 5.00
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO SAL CONDUIT P.D. INCL CONDUCTORES MARCA CONDUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		2.0000	0.33730%		100.000000% 2.00		100.000000% 2.00
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0-4 SQUARE "D". O SIMILAR.	PZA	1.0000	0.15500%		60.000000% 0.60	40.000000% 0.40	100.000000% 1.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ
edificacionesug@gmail.com | 951 394 9547

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.
EUG250128F67

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
31/07/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

0030

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025

Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. PZA CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000	0.15700%		60.00000%	40.00000%	100.00000%
						1.80	1.20	3.00
1.7	TRABAJOS FINALES							
1.7.1	1.7.1							
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO M2 CLORHIDRICO.	M2	53.0100	0.15930%			100.00000%	100.00000%
							53.01	53.01
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400	0.06720%			100.00000%	100.00000%
							10.34	10.34
1.8	OTRAS							
1.8.4	ANDADOR							
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	9.0000	0.02080%			100.00000%	100.00000%
							9.00	9.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS M3 DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	1.6800	0.15860%			100.00000%	100.00000%
							1.68	1.68

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER VÉREZ MENDEZ



EDIFICACIONES UG

EUG250123F67

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.

[Signature]



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.

[Signature]



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.

00031

25/04/2026-31/12/2027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	4.2000	0.22050%			100.000000%	100.000000%
							4.20	4.20
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.6800	0.05640%			100.000000%	100.000000%
							1.68	1.68
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. M3 INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.8000	0.22800%			100.000000%	100.000000%
							1.80	1.80
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 M2 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.6000	0.54480%			100.000000%	100.000000%
							3.60	3.60
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, M2 LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL CIMBRADO.	M2	9.0000	0.79420%			100.000000%	100.000000%
							9.00	9.00
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y ML BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.0000	1.11390%			100.000000%	100.000000%
							12.00	12.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 9513969547

EDIFICACIONES UG



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dito. Ocotlán, Oax.

10/07/2026-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dito. Ocotlán, Oax.

25/06/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dito. Ocotlán, Oax.

25/06/2026-31/12/2027

00032

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025

Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
31256	FORIADO DE NAZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	0.33800%			100.000000%	100.000000%
							12.00	12.00
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO M2 CLORHIDRICO.	M2	9.0000	0.02700%			100.000000%	100.000000%
							9.00	9.00
1.8.19	RED ELECTRICA							
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, ML EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.2264	0.33090%			100.000000%	100.000000%
							36.23	36.23
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA ML DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.0000	0.12300%			100.000000%	100.000000%
							3.00	3.00
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES ML MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	60.0000	0.49620%			100.000000%	100.000000%
							60.00	60.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES ML MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	ML	30.0000	0.19340%			100.000000%	100.000000%
							30.00	30.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

EDIFICACIONES UG

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto, Ocotlán, Oax.
03/01/2026-31/12/2027



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto, Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto, Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0033

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026



ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC. DE 10X14X28 CON MUROS DE 14 CMS. DE PZA ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 7'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.		1.0000	1.11140%			100.00000%	100.00000%
							1.00	1.00



ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

Edificacionesug@gmail.com | 9513969547




PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
11/01/2025-31/12/2025



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027